



LECA RENSKÆRES/ HUGGES OG DER
 MONTERES 100mm ISOL. (STØBEBATS)
 FASTGØRES MED RS Ø12 GEVINDSTÆNGER MED STORE RS SKIVER OG MØTRIKKER

FASTGØRELSE AF GEVINDSTÆNGER OG ARMERING
 FØLGER FORSKRIFT FRA LIMFABRIKANT.

I HVERT HJØRNE ILÆGGES ET STK.
 SKRÅARMERING L=2xSTØDLÆNGDE
 I HVERT LAG.
 DIM. SOM HOVEDARMERING.

HOVEDARMERING I TOP OG BUND SOM EKSISTERENDE
 PLUS 50% (HVIS DET ER MULIGT)

1 STK Ø12 RS EKSTRA

UBØJLER Ø8 RS PR. 200

2 STK Ø12 RS EKSTRA

TREKANTSAFFASNING
 50x50 MM (MODSAT LEJDEROPHÆNG)
 15x15 MM (NORMAL)

Bog.	Dato.	Sign.	Rettelser
i			
h			
g			
f			
e			
d			
c	11-01-2022	ANAN	RETTET TIL UDBUD 2022
b	12-12-2017	BIPE	RETTET TIL UDBUD 2018
a	01-12-2013	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2013

HOFOR
 HOFOR A/S
 Vedr. fjernvarme
 Ørestads Boulevard 35
 2300 København S.

Geografi:
 Anlæg:
 Emne:
 Beskrivelse: REPARATION AF NEDGANGSPARTI GL. BETON
 BORTHUGGET MED HÅNDVÆRKTØJ

mål	projekteret / tegnet	godkendt	dato	Rev. dato	tegn. nr.
1:5	/ GIJE		23-11-2009		52-0759 c